

ANEXO CONVOCATORIA

25/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Emplacado - boiserie Rectorado UNSAdA Contratación por provision y colocacion de revestimiento interior de paredes oficinas - edificio Yegua Baya Total aprox paneleria: 98 m2 Ubicación: alvear 444 - San Antonio de Areco Serequiere visita a obra Medidas a ser verificadas por contratista Se adjuntan plano detalle s/local 1 HALL DE RECEPCIÓN Emplacado de dos paredes con boiserie total =16 m2. Revestimiento en MDF 18 mm enchapado en madera de paraíso. En 4 tonos diferentes de lustre cruzando la veta por paño. Separación por medio de buña del mismo material, de 2 a 3 centímetros. Regrueso de 5 cm con uniones a inglete. Fijación a la pared por medio de perchas, de 2 a 3 por paño s/ necesidad. Terminación laca poliuretánica de 1ra Calidad SEMI MATE; 2 manos de fondo, 4 de terminación. 2 OFICINA RECTOR Emplacado de tres paredes con boiserie = 14 m2 en madera (1) y 11 m2 en placas enteladas (2) (1) Revestimiento en placas de MDF 18 mm enchapado en madera de paraíso. Placas colocadas en 2 niveles distintos 6 cm y 8 cm de profundidad o regrueso. El mismo resuelto en inglete. Fijación a la pared por medio de perchas 2 o 3 por paño s/ necesidad. Terminación laca poliuretánica de 1ra Calidad SEMI MATE en un único tono, 2 manos de fondo, y 4 de acabado o terminación. En una de las paredes por medio del emplacado se resolverá un falso dintel con un paño fijo y una puerta corrediza, colgante, del mismo. (2) Revestimiento en placas de MDF18 mm entelado con goma espuma de 1cm de espesor, revestido en tela 128SPAZIO. Fijación a la pared por medio de perchas de 2 a 3 por paño s/ necesidad, espesor final 4cm. En uno de los paños entelados se fijan tres estantes en madera de paraíso de 1 metro x 20 cm. 3 OFICINA CONSEJO SUPERIOR Emplacado de 3 paredes con boiserie en madera 17,3 m2 Revestimiento en placas de MDF 18 mm enchapado en madera de paraíso. Placas colocadas en 3 niveles distintos, 4 cm, 6 cm y 8 cm de profundidad o regrueso. El mismo resuelto en inglete. Estas placas llevaran veta cruzada. Fijación a la pared por medio de perchas 2 o 3 por paño. Terminación laca poliuretánica de 1ra Calidad SEMI MATE, en un único tono, 2 manos de fondo, y 4 de acabado o</p>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>terminación.</p> <p>4 OFICINA VICE RectorA Emplacado de 3 paredes con boiserie en madera 11, 5 m2 Revestimiento en placas de MDF 18 mm enchapado en madera de paraíso. Placas colocadas en 2 niveles distintos, 4cm, 6 cm de profundidad o regruoso. El mismo resuelto en inglete. Estas placas llevaran veta cruzada. Fijación a la pared por medio de perchas 2 o 3 por paño s/ necesidad. Terminación laca poliuretánica de 1ra Calidad SEMI MATE, en un único tono, 2 manos de fondo, y 4 de acabado o terminación.</p> <p>5 OFICINA SECRETARIAS Emplacado de 3 paredes con boiserie en madera 11, 5 m2 Revestimiento en placas de MDF 18 mm enchapado en madera de paraíso. Placas colocadas en 2 niveles distintos, 4cm, 6 cm de profundidad o regruoso. El mismo resuelto en inglete. Estas placas llevaran veta cruzada. Fijación a la pared por medio de perchas 2 o 3 por paño s/ necesidad. Terminación laca poliuretánica de 1ra Calidad SEMI MATE, en un único tono, 2 manos de fondo, y 4 de acabado o terminación.</p> <p>6 OFICINA # 2 Emplacado de 2 paredes con boiserie en melaminas: 11 m2 Revestimiento en placas de 18 mm melamina FAPLAC, de tres colores - 111 TRIBAL - 112 SAHARA - 114 TUAREG Colocadas en un mismo nivel, separadas por buñas entre 2 y 3 cm. Fijación a la pared por medio de perchas 2 o 3 por paño s/ necesidad En una de las paredes incluir pizarra blanca de 2 x 1,57 m.</p> <p>7 OFICINA # 3 Emplacado de 2 paredes con boiserie en melaminas: 7.3 m2 Revestimiento en placas de 18 mm melamina FAPLAC, de tres colores - 111 TRIBAL - 112 SAHARA - 115 SAFARI Colocadas en un mismo nivel, separadas por buñas entre 2 y 3 cm. Fijación a la pared por medio de perchas 2 o 3 por paño.</p>	